

Lydec publie le programme prévisionnel d'investissement au titre de l'année 2019.
Le programme est détaillé comme suit :



Electricité	Communes	Définition du projet	Mode de passation	Lancement prévisionnel
Infrastructure				
Réalisation du Centre de Veille et de Conduite Centralisée (ex - BBC)	Périmètre de la gestion déléguée	- Optimisation de 30 points de télécommande (transfert des PA) - Télécommande des PDP - Redondance du SCADA en cas de défaillance système - Projet de sectorisation des ouvrages TC radio de la DERI - Installation des modems GPRS de redondance au niveau des postes satellite et répartiteur	Appel d'offre / consultation restreinte / marché cadre	Lancé / T2-2019
Extension poste source Abbé De l'Épée (ADE)	Maarif	Ce projet consiste en : - la réalisation des travaux HT/BT et de contrôle commande pour le raccordement du 4 ^{ème} tableau de répartition 20 kV et du 4 ^{ème} transformateur T1 60 kV / 20 kV 40 MVA, - la fourniture et la mise en place de la tranche ligne 60 kV et son contrôle commande pour la future travée pour la liaison 60 kV P.S. ADE - YEM.	Appel d'Offres	Lancé
Extension poste source Ain Harrouda	Ain Harrouda	Renforcer le poste source Ain Harrouda par : - la fourniture et l'installation du complément PSEM de la travée transformateur de puissance T3, - l'intégration du transformateur T3 au contrôle commande numérique du poste.	Appel d'Offres	T2-2019
Extension poste source Camiran	Roches Noires	Réaliser les travaux de contrôle commande pour l'intégration du 3 ^{ème} tableau de répartition 20 kV et du 3 ^{ème} transformateur T2 60 kV / 20 kV 40 MVA au contrôle commande du poste.	Marché négocié	Lancé
Extension poste source Chavigné	Ain Sebaa	Limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieure la chaleur, le gaz et les produits imbrulés afin de contribuer à réduire les atteintes thermiques sur les structures du bâtiment, et diminuer les dommages aux matériels et équipements	Consultation restreinte	T2-2019
Extension poste source Dar Bouazza	Hay Hassani	Mettre en place des plaques d'énergie solaire afin d'alimenter l'éclairage et la climatisation du poste par de l'énergie renouvelable.	Consultation restreinte	T1-2019
Extension poste source Ouled Haddou	Ain Chock	Maîtriser le risque industriel de l'incendie en équipant les transformateurs, les salles HTA, les armoires pour groupe électrogène, les bâtiments de relais et les locaux des auxiliaires du poste source par un système de détection et extinction automatique de type dépressurisation.	Appel d'Offres / consultation restreinte	T2-2019
Extension poste source Sidi Othmane Livraison (SOL)	Sidi Othmane	Maîtriser le risque industriel de l'incendie en l'équipant les transformateurs du poste source Sidi Othmane Livraison (SOL) par un système de détection et extinction automatique type dépressurisation.	Appel d'Offres	Lancé
Installation des pompes submersibles dans les galeries PS AH, OH et DBZ	Périmètre de la gestion déléguée	Equiper les galeries des postes sources Ain Harrouda, Ouled Haddou et Dar Bouazza par des pompes submersibles. Un fonctionnement automatique : deux pompes par galerie poste source, à logger dans des regards et puisards à créer.	Consultation restreinte	T2-2019
Anticipation des travaux de réservation des ouvrages GC 63kv YEM dans le cadre du projet d'aménagement Bd Yacoub el Mansour	Maarif - Ain Chock	Finaliser les études nécessaires à la rédaction du cahier des charges.	Marché négocié	Lancé
Création des lignes 60 KV entre les postes source Ouled Haddou, Yacoub El Mansour et Abbé De l'Épée	Maarif - Ain Chock	Réaliser les études pour l'extension du réseau 60 KV (création de lignes 60 KV entre le poste source Ouled Haddou, Yacoub El Mansour et ADE).	Consultation restreinte	T2-2019
Répartition / Distribution				
Renforcement réseau HTA	Périmètre de la gestion déléguée	Restructuration et renforcement de l'axe Zenata-Laâyoune Restructuration et renforcement de la zone industrielle de Sidi Bernoussi Renforcement de la zone SOL - Sbata Restructuration SOL-HM par création de deux départs depuis SOL Renforcement de l'axe SOL - SOS - HM Mise en service des câbles HTA	Marché annuel	Lancé / T2-2019
Renforcement Postes DP	Périmètre de la gestion déléguée	Sécuriser les postes de distribution publique (PDP) susceptibles d'être inondés.	Marché cadre	Lancé
Sectorisation	Périmètre de la gestion déléguée	Equiper les postes de distribution publique et les départs HTA des postes sources par des compteurs électroniques télé-relevables.	Appel d'Offres / Consultation Restreinte	T2-2019
Opération de changement de tension B1/B2	Périmètre de la gestion déléguée	Assurer le changement de tension B1/B2. Les postes restant à passer en B2 se situent en majorité dans le centre-ville avec : - un réseau souterrain très vétuste dont la majorité est en technologie de câble huile, - des colonnes de taille importante et très dégradées (fonte, câble tissu).	Marché cadre	T3-2019
Nouveaux compteurs BT	Périmètre de la gestion déléguée	Acquérir des compteurs BT pour le branchement des nouveaux clients.	Marché cadre	Lancé
Nouveaux compteurs MT	Périmètre de la gestion déléguée	Acquérir les compteurs et accessoires de comptage pour les nouveaux clients (TT, TC, fusibles, coffrets...).	Marché cadre	Lancé
Renforcement / extension du réseau BT	Périmètre de la gestion déléguée	Renforcer et restructurer le réseau BT sur la base des besoins identifiés (études des délégations préfectorales).	Marché cadre	Lancé
Déviations des réseaux - tramway	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser les déviations de réseaux identifiées par anticipation dans le cadre de l'aménagement du tramway.	Appel d'Offres	Lancé
Eclairage public	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser les opérations de renouvellement et de renforcement du réseau d'éclairage public dans le cadre de sa mise à niveau. Finaliser l'étude du schéma directeur d'aménagement lumière.	Marché cadre / consultation restreinte / Appel d'Offres	Lancé / T2-2019
Extension pour le raccordement des nouveaux clients	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser des extensions de réseau d'électricité pour le raccordement des clients.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement				
Renouvellement postes source	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser les renouvellements nécessaires à la bonne exploitation des postes source suivants : - Poste source Dar Bouazza - Poste source Laâyoune - Poste source Zenata - Poste source SOL - Poste source Camiran - Poste source Ain Harrouda - Renouvellement des circuits d'eaux potables des postes source	Appel d'Offres / consultation restreinte / marché négocié	Courant 2019
Renouvellement du réseau HTA	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les structures du réseau moyenne tension afin de sécuriser l'alimentation et assurer la qualité de service.	Marché annuel	Lancé / T2-2019
Renouvellement des PDP	Périmètre de la gestion déléguée	- Achat de 30 transformateurs HTA/BT. - Achat et installation des cellules HTA dans 25 postes par des tableaux étanches. - Achat de cellules motorisées pour équiper les postes à télécommander. - Renouvellement des cellules classiques par des cellules préfabriquées dans 10 postes vétustes. Les travaux de génie civil sont inclus. - Renouvellement de 150 nouveaux détecteurs de défauts souterrains dans les postes DP et 30 DDT réseau aérien.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement des compteurs MT	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les compteurs électricité moyenne tension	Marché cadre	Lancé
Renouvellement réseau de desserte	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les liaisons de desserte, les branchements, les poteaux et les ouvrages vétustes.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement des compteurs BT	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les compteurs électricité courant.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement des réseaux directement impactés par l'aménagement de la ligne du tramway et BHNS - HTA	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les réseaux directement impactés par la ligne du tramway et prévus dans le schéma directeur renouvellement du réseau électricité HTA dans les trois années à venir.	Appel d'Offres	Lancé
Renouvellement des réseaux indirectement impactés par l'aménagement de la ligne du tramway et BHNS - BT	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les réseaux d'assainissement indirectement impactés par l'aménagement des lignes du tramway accordés par anticipation en 2018 en raison de leur proximité avec les lignes tramway. Ces réseaux sont prioritaires dans le schéma directeur du renouvellement du réseau BT.	Marché cadre	T2-2019
Moyens d'exploitation				
Moyens d'exploitation DERI	Périmètre de la gestion déléguée	Acquérir des moyens d'exploitation.	Appel d'Offres / Consultation Restreinte	Courant 2019
Moyens d'exploitation Directions Préfectorales				



Eau Potable	Communes	Définition du projet	Mode de passation	Lancement prévisionnel
Infrastructure				
Desserte Étage Bouskoura 180 : DN 800 et Maille DN 600 Est	Bouskoura	Poser deux conduites structurantes de diamètre DN800 et DN600 projetées à partir du réservoir Bouskoura côte 180 situé au niveau d'Ouled Saleh. L'objectif est d'alimenter les nouveaux projets au niveau de l'étage 180 de la Municipalité de Bouskoura.	Appel d'Offres	Lancé
Réservoir Bouskoura 180 - 9000 m ³	Bouskoura	Réaliser une extension du réservoir existant Bouskoura 180 (d'une capacité de 5 000 m ³) situé au niveau de la zone industrielle d'Ouled Saleh. Cette extension se fera sur le même site que celui du réservoir actuel.	Appel d'Offres	Lancé
Liaison BR DN 600 Mansouria - lot 1 & lot 2	Mansouria	Réaliser une conduite de desserte d'eau potable en diamètre DN 600, avec un piquage à partir des conduites Bouregreg, pour le renforcement et la sécurisation de l'alimentation en eau potable de la commune de Mansouria. Les travaux consisteront à : Lot 1 : 2 200 ml de conduite de diamètre DN600 avec ouvrages annexes ; Lot 2 : 1 100 ml de conduite en diamètre DN600 avec ouvrages annexes et piquage normalisé sur la conduite d'amenée de Bouregreg.	Appel d'Offres	Lancé
DN 315 le long de l'avenue Ed Daouha – étage 160 - tranche 3	Ain chock	Réaliser une conduite en DN 315 sur un linéaire d'environ 1000 ml et ses ouvrages annexes.	Appel d'Offres	Lancé
Maillage DN 400 Sidi Moumen	Sidi Moumen	Poser une conduite en DN400 depuis la conduite DN600 existante au niveau de la RN9 vers le lotissement Anassi grande extension.	Consultation restreinte	T2-2019
Réservoir côte 60 MANSOURIA	Mansouria	Construire un réservoir de capacité 30 000 m ³ en deux cuves de 15 000 m ³ qui sera alimenté à partir de la conduite DN 600 liaison Bouregreg.	Appel d'Offres	T2-2019
Renforcement du surpresseur Sidi Maârouf - étage 140	Hay Hassani	Renforcer le surpresseur existant pour garantir la pression contractuelle. Les travaux consisteront à : - Renforcer le surpresseur par l'installation d'une troisième pompe - Déplacer et renforcer l'armoire électrique.	Appel d'Offres	Lancé
Liaison amenée Bouregreg DN 300 (Beni Yekhlief)	Ben Yekhlief	Poser une conduite de diamètre DN 300 permettant d'alimenter le réservoir Beni Yekhlief côte 92 existant via l'adduction du Bouregreg.	Appel d'Offres	Lancé
Etudes diverses et topographiques	Périmètre de la gestion déléguée	Satisfaire les besoins en études relatifs au programme d'investissements en assainissement de Lydec.	Marché cadre	T2-2019 (études topographique)
Chloration réservoirs et conduites	Périmètre de la gestion déléguée	Disposer en tête de réseaux (réservoirs et stations) et en divers points du réseau, des postes de chloration pour rehausser le niveau résiduel de chlore. Ce projet concerne l'installation des équipements qui permettent de contrôler la qualité de l'eau et la sécurisation des installations de chloration.	Marché cadre	Lancé
Contrôle centralisé eau potable	Périmètre de la gestion déléguée	Doter le Centre de Veille et de Conduite Centralisée (ex BCC) d'infrastructures et d'équipements permettant sa modernisation.	Consultation Restreinte / Appel d'offres	T2-2019
Macro comptage et sectorisation	Périmètre de la gestion déléguée	Améliorer le ciblage et la réactivité en cas de fuites sur le réseau, à travers la sectorisation et la pré-localisation. Assurer la modulation des pressions des zones à forte pression.	Consultation Restreinte / Marché cadre	T2-2019
DN 600 renforcement Mohammedia Ouest	Mohammedia	Poser une conduite DN 600 à partir du Boulevard de la Palestine jusqu'à la zone industrielle Ouest de Mohammedia, en traversant l'Oued El Maleh.	Appel d'Offres	Lancé
Alimentation en eau potable du projet Ryad	Sidi Hajjaj	Réaliser les infrastructures hors site pour l'alimentation en eau potable du lotissement Ryad à Sidi Hajjaj. Travaux lancés : - réservoir 2x7500 m ³ + Château 1000 m ³ + Surpresseur Hors site ; - conduite DN 1000 mm sur 3600 ml & galerie de traversée de l'autoroute (A5) ; - conduite DN 1000 mm sur 3500 ml ; - conduite DN 800 mm sur 2600 ml ; - Alimentation secours AEP : conduite Ø315 mm sur 3,5 km raccordée sur Ø400 de l'Etage 240 (Merchich) ; - Complexe de pompage au niveau du site de l'Aérodrome de Tit Mellil. Travaux non encore lancés : - conduites de piquages aux adductions BR 2 et BR 3	Appel d'Offres	Lancé
Alimentation en eau potable du projet Arrachad sis Mejjatia Ouled Taleb	Mejjatia Ouled Taleb	Poser des conduites en DN 800, DN 600 et DN 400, à partir du réservoir Merchiche 240, pour l'alimentation en eau potable des projets Arrachad et Al Abrar au niveau de la commune de Mejjatiya Ouled Taleb. Pour 2018, les travaux restants consistent en la réalisation de la traversée de la RR315 par fonçage.	Appel d'Offres	Lancé
DN 315 AEP le long de la RR320 (Route d'Azzemour)	Ouled Azzouz	Réaliser une conduite de diamètre DN300 permettant d'alimenter les nouveaux projets situés au niveau de la zone EST des communes de Ouled Azzouz et Dar Bouazza (cette conduite est située en frontière de l'étage entre le 115 et le 55 réduit).	Appel d'Offres	Lancé
Desserte Ouest DN 400/DN 500 Mansouria	Mansouria	Permettre le renforcement de l'alimentation en eau potable de la zone ouest de Mansouria par la réalisation d'une maille DN400/DN500.	Appel d'Offres	Lancé
Extension du réseau d'eau potable existant le long de 2 Mars- DN 600 Etage 160	Ain Chock	Alimenter en eau potable le secteur Jhane Californie nécessite la pose d'une conduite en DN 600 afin de permettre le raccordement de la conduite en DN 315 le long du boulevard Ed Daouha. Cette infrastructure permettra également le raccordement de l'infrastructure (DN 500) projetée au niveau de l'avenue Tah.	Appel d'Offres	Lancé
DN 500 - DN 315 AEP Ain Harrouda ouest à partir de la DN 1000	Ain Harrouda	Renforcer l'alimentation de la zone industrielle de Sidi Bennoussi et réaliser l'extension des réseaux jusqu'à la nouvelle zone d'urbanisation de la commune de Ain Harrouda. Le projet alimentera l'étage 60 par réduction de pression à partir de l'étage Tit Mellil 96.	Appel d'Offres	Lancé
Renforcement du surpresseur de Tit Mellil	Tit Mellil	Accompagner l'extension urbaine rapide de la zone supprimée de Tit Mellil par le renforcement du surpresseur existant de Tit Mellil.	Appel d'Offres	Lancé
Solutions intermédiaires	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser des solutions intermédiaires s'intégrant dans les solutions définitives prescrites dans le Schéma Directeur AEP : - Extension en Ø 315 d'un linéaire d'environ 1300 ml. - 1240 ml de conduite en DN315 à partir de la conduite DN400. - Extension en Ø 225 d'un linéaire d'environ 500 ml. - Extension en Ø 315 d'un linéaire d'environ 300 ml.	Marché cadre	Lancé
DN 315 AEP le long de la RP3016 Lahraouyine	Lahraouyine	Réaliser une conduite DN 315 le long de la RP3016 sur un linéaire de 2800 ml et ses ouvrages annexes	Appel d'Offres	T2-2019
Répartition / Distribution				
Renforcement/Extension réseau	Périmètre de la gestion déléguée	Renforcer et étendre le réseau de distribution pour répondre aux besoins de toutes les Directions Préfectorales (DPs) et de la Direction Exploitation Réseau et Infrastructure en matière de : - renforcement du réseau de distribution, - extension du réseau....	Marché cadre / Appels d'offre / consultation restreinte	Courant 2019
Extensions pour le raccordement des nouveaux clients	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser des extensions de réseau d'eau potable pour le raccordement des clients	Marché cadre	Lancé
Déplacement des réseaux - aménagement de voirie	Périmètre de la gestion déléguée	Déplacer les réseaux d'eau potable	Marché cadre / Appels d'offre / consultation restreinte	Courant 2019
Nouveaux compteurs	Périmètre de la gestion déléguée	Achat de compteurs de différents calibres pour le branchement des nouveaux clients en eau potable.	Marché cadre	Lancé
Métrie et laboratoire	Périmètre de la gestion déléguée	Maintenir et suivre la fiabilité du parc des compteurs gros calibre.	Marché cadre / Appels d'offre	Lancé
Répartition/ distribution zones périphériques (part INDH)	Périmètre de la gestion déléguée	Le projet consiste à doter le monde rural ainsi que les quartiers urbains et périurbains d'infrastructure d'adduction en eau potable pour accompagner leur développement.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement				
Renouvellement réseau infrastructure (renouvellement feeders)	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler des conduites d'infrastructures ou feeders (DN 400 mm) et de leurs ouvrages et équipements annexes (regards, vannes, ventouses...) ainsi que les équipements relatifs à la gestion de pression.	Marché cadre / Appels d'offre / consultation restreinte	Courant 2019
Renouvellement équipements électromécaniques (renouvellement usines)	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler des usines d'eau potable (réservoirs et stations de pompage), notamment le génie civil, les équipements hydromécaniques et les équipements électriques qui sont dans un état vétuste.	Marché cadre / Appels d'offre / consultation restreinte	Courant 2019
Renouvellement réseaux secondaires, tertiaires et branchements	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler le réseau de distribution (conduites d'eau potable DN 315 mm) y compris les branchements, ainsi que le renouvellement des branchements particuliers, des nourrices, des vannes et de la fonte. Il est présenté en fonction du périmètre d'action de chaque Direction Préfectorale.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement des réseaux directement impactés par l'aménagement de la ligne du tramway	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les réseaux d'eau potable impactés par l'aménagement des lignes T3, T4 et T5 du tramway. Il s'agit de réseau dont le renouvellement est planifié dans le schéma directeur dans les trois années à venir.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement des réseaux indirectement impactés par l'aménagement de la ligne du tramway	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les réseaux d'eau potable indirectement impactés par l'aménagement des lignes 3, 4 et 5 du tramway. Ces réseaux ont été accordés par anticipation en 2018 suite à leur proximité des lignes T3, T4 et T5 et qui sont prioritaires dans le schéma directeur du renouvellement de réseau eau potable.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement compteurs	Périmètre de la gestion déléguée	Ce projet concerne : - le renouvellement des compteurs résidentiels DN 40 mm dont le risque de sous comptage est le plus important (modèles anciens compteurs de diamètres non normalisés, compteurs à aiguilles, source d'alimentation chargée,...) ; - le recalibrage et le renouvellement d'une partie des compteurs gros calibre DN > 40 mm.	Marché cadre	Lancé
Moyens d'exploitation				
Moyens d'exploitation DERI / DPRL	Périmètre de la gestion déléguée	Investissements en moyens techniques (matériel, équipement,...) nécessaires à l'entretien et à la maintenance des réseaux et des installations de distribution d'eau par les Directions Opérationnelles de Lydec.	Consultations restreintes	Courant 2019
Moyens d'exploitation Directions Préfectorales				



Assainissement	Communes	Définition du projet	Mode de passation	Date prévisionnel
Infrastructure				
Galerie Hay Sadri	Moulay Rachid	Cette infrastructure s'inscrit dans le Système de Renforcement Est (SRE) et a pour objectif de supprimer les débordements du secteur Hay Sadri et au niveau de l'avenue Mohamed Bouziane en assurant une protection d'une période de retour minimale de 5 ans.	Appel d'Offres	Lancé
Dalot HA2	Sidi Moumen	Réaliser des dalots de stockage des eaux pluviales le long la voie parallèle à l'autoroute urbaine A3 (côté zone industrielle de Sidi Moumen) sur environ 1225 ml. Ce tronçon est une première tranche du système HA qui comprend la réalisation du dalot Ha.	Consultation restreinte	Lancé
Bassin d'orage HA (100 000 m³)	Sidi Moumen	Réaliser un bassin de stockage des eaux pluviales provenant de la zone Est de Sidi Moumen d'une superficie d'environ 5.46 ha au niveau de la zone de Sidi Bernoussi pour résoudre le problème d'inondation en temps de pluie.	Appel d'Offres	Lancé
Assainissement des eaux pluviales de la trémie Oulad Ziane	El Fida	Le projet consiste à réaliser : - 100 ml de galerie de stockage en Fer à cheval de 1,80 m x 1,00 m ; - 10 ml de conduite en DN 300 pour le rejet du débit de fuite ; - les ouvrages annexes.	Appel d'Offres	T2-2019
Plateforme de traitement des boues de curage	Sebata	Réaliser les ouvrages et équipements techniques suivants : - Une plateforme, deux fosses de dépotage, trois bennes filtrantes, une fosse toutes eaux avec station de pompage, un grappin, un dispositif de désodorisation. Le projet comprend également l'aménagement du site et des bâtiments annexes (logement de gardien, vestiaires, local électrique, clôture).	Appel d'Offres	T3-2019
DN 1800 fonçage sous voie ferrée centre urbain Ain Harrouda	Ain Harrouda	Le projet consiste à réaliser : - une déviation du collecteur existant DN1600 pour garder une distance de sécurité par rapport aux champs des fondations du pont existant, - un ouvrage anti-pollution en amont du fonçage pour intercepter les eaux parasites, - un fonçage sous la voie ONCF en DN 1800 sur une longueur de 70 ml.	Appel d'Offres	Lancé
Etudes générales / topographiques	Périmètre de la gestion déléguée	Satisfaire les besoins en études relatifs au programme d'investissements en assainissement de Lydec.	Appel d'Offres	T2-2019
Anti intrusion des ouvrages	Périmètre de la gestion déléguée	Le projet consiste en la construction de mur de clôture, de portail d'accès et de caméra anti intrusion au niveau des bassins à ciel ouvert suivant : - Al Amana - Lahraouiyne Nord - Lahlabia - Madinat Errahma - Ouled Azzouz - Al Wafaa - Sidi Massoud	Consultation restreinte/ Appel d'Offres	Courant 2019
Contrôle centralisé et performance réseau	Périmètre de la gestion déléguée	Le projet consiste en : - la sécurisation de la communication par la mise en place d'un support de communication de secours en mode GPRS au niveau des sites stratégiques, - la mise en conformité de la centrale de mesure de gaz H2S et CH4 à la station Zerkrouni, - fourniture et installation d'une sonde détection fuel, - achat pluviomètres, - achat de capteurs mesure de débit, - la création de points de mesures, - ...	Consultation restreinte	Courant 2019
Travaux de réaménagement de la SP Zerkrouni	Anfa	Le projet consiste à : - Réaliser une seconde bache ; - Réaliser un système de désodorisation ; - Installer un dégrilleur.	Appel d'Offres	T2-2019
Travaux de réaménagement du rejet d'el Hank	Anfa	Le projet consiste à : - Fabriquer un filet adapté à la fonction demandé (société spécialisée) ; - Poser le filet sur le site ; - Construire une structure en génie-civil sur laquelle le filet sera arrimé ; - Construire une plateforme de manutention pour le camion-grue.	Consultation restreinte	T2-2019
Transfert des eaux usées de la Ville Verte de Bouskoura	Bouskoura	Réaliser une station de pompage avec son refoulement et des collecteurs gravitaires en tranchée et en galerie pour assurer le transfert des eaux usées de la zone de Bouskoura.	Appel d'Offres	Lancé
Transfert des eaux usées de Bouskoura / Ouled Saleh (lot 1)	Bouskoura	Réaliser un transfert des eaux usées au niveau des communes de Bouskoura-Ouled Saleh (collecteurs gravitaires et refoulement).	Appel d'Offres	Lancé
Transfert des eaux usées du bassin versant "BOU C" à Bouskoura	Bouskoura	Réaliser un système de transfert des eaux usées (station de pompage et conduite de refoulement) vers le transfert de Bouskoura-Ouled Saleh afin d'assurer l'assainissement du bassin versant C de Bouskoura qui connaît une urbanisation importante et les besoins (dont hôpital Cheikh Khalifa).	Consultation restreinte	Lancé
Trémie des Almohades (Projet Delure)	Sidi Belyout	Dévier les réseaux d'assainissement, d'eau potable, HTA, BT et éclairage public pour libérer l'emprise du projet de la trémie des Almohades (conformément à la convention entre Lydec / Casa Aménagement / Autorité Déléguante).	Appel d'offres / consultation restreinte / marché cadre	Lancé
Assainissement eaux pluviales / eaux usées du bassin versant Tamaris (lot 1, 2, 3, 4 et 5)	Dar Bouazza	Réaliser les infrastructures nécessaires à l'assainissement des eaux usées et pluviales d'un bassin versant d'une superficie d'environ 400 ha. Le projet consiste en la réalisation : - Lot 1 : station de pompage - Lot 2 : DN 500 et DN 300 arrivant à la station de pompage projetée. - Lot 3 : galerie 2400 (2,4x 2,4) : au niveau de la voie Bdt 61 sur un linéaire d'environ 1100 ml & rejet en mer en Dalot 2,4 x 2,4 sur 33 ml. - Lot 4 : branche DN 2000 sur un linéaire d'environ 980 ml. - Lot 5 : Refoulement DN 500 sur environ 1150 ml	Appel d'Offres	Lancé
Transfert des eaux usées RN1 et dessertes / yc SP1 RN1 - galerie eaux usées	Hay Hassani	Réaliser un transfert des eaux usées longeant la RN1 (Route d'El Jadida) afin d'assainir les zones sud D'Errahma et Hay Hassani extension. Les eaux usées seront évacuées vers le réseau existant de Casablanca. Les travaux consistent à : - Tronçon prioritaire aménagement Azbane - Lot 1 SP1 RN1 eaux usées - Autres lots hors la SP1	Appel d'Offres	Lancé
Collecteurs d'assainissement EP en DN1000 et DN1400 du BV Est de Lissasfa Sud	Hay Hassani	Réaliser une infrastructure sectorielle d'assainissement pluvial prévue pour l'évacuation des eaux pluviales d'une superficie de plus de 40 ha de la zone Lissasfa vers l'Oued Bouskoura. Ce projet consiste à réaliser un collecteur DN1000 sur environ 265 ml, un collecteur DN1200 sur environ 285 ml, un collecteur DN1400 sur environ 420 ml, un ouvrage de rejet vers le recalibrage de l'oued Bouskoura et ouvrages annexes.	Appel d'Offres	Lancé
STEP abattoirs	Sidi Othmane	Réaliser les travaux de réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées des abattoirs de Casablanca.	Consultation restreinte pour la maîtrise d'œuvre Appel d'offres pour travaux	Lancé
Travaux de réalisation de la STEP SAPINO	Nouaceur	Construire une station d'épuration pour le traitement des eaux usées du Pôle Industriel de Nouaceur (PIN). La STEP sera de type boues activées qui comprendra : - une filière Eau (prétraitements, bassin d'aération, clarificateurs, refoulement), - une filière Boues, - une filière Odeurs.	Appel d'Offres	Lancé
Transfert des EU / EP du projet Arrachad (Lot 1, 2, 3 & 4)	Mejjatia oulad Taleb	Réaliser un système de transfert des eaux usées et des eaux pluviales du projet social Arrachad sis à Mejjatiya Ouled Taleb.	Appel d'Offres	Lancé
Collecteur d'assainissement EP en DN1600 du Bd Attial	Mansouria	Réaliser une partie de l'infrastructure sectorielle d'assainissement pluviale prévue pour un bassin versant d'environ 90 ha - zone Attial au niveau de la commune Mansouria.	Appel d'Offres	Lancé
Desserte EP en DN 1200 le long de la RR322 à la zone d'Attial	Mansouria	Le projet consiste à réaliser : - 470 ml de collecteur de diamètre DN1200, - 3 traversées de la RR322 en 2 x DN1000 et DN1200, - les ouvrages annexes.	Consultation restreinte	Lancé
Mise à niveau de la station d'épuration à l'aéroport Mohamed V (Step ONDA)	Nouaceur	Réaliser les travaux de réhabilitation et de mise à niveau de la station (génie-civil, équipements électriques, hydrauliques, process, etc). Construire deux nouveaux clarificateurs conventionnels en remplacement des deux ouvrages existants (décanteurs lamellaires) déficients. Réaliser une étude visant à consolider les diagnostics existants, le programme de travaux et à établir le Dossier de Consultation des Entreprises.	Appel d'Offres	T3-2019
Station de pompage SP7 et SP9 ONDA	Nouaceur	Suite à la reprise dans son périmètre l'exploitation de la STEP de l'ONDA début 2017, LYDEC doit réhabiliter les deux stations de pompage vétustes qui alimentent la STEP (SP7, actuellement hors service et SP9). Les travaux porteront sur : - le génie-civil, les équipements électriques, d'automatisme et de supervision, les équipements hydromécaniques (groupes de pompage, vannes, etc), la tuyauterie, - la pose de nouveaux équipements (notamment les dégrilleurs).	Appel d'Offres	T3-2019
Dépollution de l'étang d'Oulfa	Hay Hassani	Les travaux consisteront à mettre en place : - Une vanne motorisée à l'arrivée de chacun des collecteurs dans l'étang (DN2000, DN1000, DN800) afin de protéger l'étang. - Un système d'aération associé à un complexe bactérien adapté afin d'abattre la pollution existante.	Appel d'Offres / Consultation Restreinte	Lancé / T2-2019
Station de pompage eaux usées SPMT C Errahma	Hay Hassani	Le projet consiste à réaliser les infrastructures eaux usées suivantes : - Station de pompage d'une capacité à terme de 110 l/s. - Conduite de refoulement eaux usées en DN 315 qui longe la voie RP3014 sur environ 1 750 ml.	Appel d'Offres	T2-2019
Bassin d'orage H2 et vidange	Sebata	Le projet consiste à réaliser : - le bassin BOH2 prévu sur une superficie de 2 286 m² pour un volume de stockage de 4 000 m³ avec un débit de fuite de 173 l/s, - une conduite de vidange en diamètre DN 600 raccordée sur le collecteur unitaire Al Julouane 90 ml, - une station de relevage pour un débit de 10l/s et un HMT de 6,13 m.	Appel d'Offres	T2-2019
Renforcement d'assainissement eaux usées de la zone Nord-Ouest de Ben Yakhlef	Ben Yakhlef	Réaliser un collecteur DN600 sur environ 1750 ml et un collecteur DN800 sur environ 200 ml.	Appel d'Offres	T2-2019
Galerie eaux pluviales Sidi Abderrahman - AUDA	Hay Hassani	Le projet consiste à réaliser un ensemble d'infrastructures : • Lot 1 : Galerie EP en DN3000 - Une galerie gravitaire en diamètre DN3000 sur une longueur de 3 900 ml. • Lot 2 : Rejet en mer - Un rejet en mer sur la plage Ain Diab.	Appel d'Offres	T4-2019



Assainissement	Communes	Définition du projet	Mode de passation	Date prévisionnel
Transfert des eaux usées de Tit Mellil	Tit Mellil	Le projet consiste à réaliser un ensemble d'infrastructures : • Lot 1 : Conduites d'assainissement en DN 1200 et ouvrages annexes - Un collecteur gravitaire en trachée de diamètre DN1200 sur une longueur de 4222 ml. • Lot 2 : Galerie en béton armé et fongage avec leurs ouvrages annexes - Une galerie en fer à cheval (1mx1,8m) sur une longueur de 750 ml ; - Une galerie pour la traversée de l'autoroute A5 ; - Fongage pour la traversée des giratoires.	Appel d'Offres	T1-2019
Collecteur P1 et délestage Sidi Bernoussi	Sidi Bernoussi	Ce projet consiste à réaliser : • Délestage du collecteur Sidi Bernoussi : Collecteurs DN1500 à DN3000 sur 4,5 km • Collecteur P1 : Dalot 2,8m x 2,8m et 3,0m x 3,0m sur 2,4 km • Ouvrage de rejet en mer	Appel d'Offres	T4-2019
Galerie des eaux pluviales RN1 - Tronçon prioritaire (raccordement sur le SCO)	Hay Hassani	Le projet consiste en la réalisation de : - Lot 3 : Tranche amont de la galerie sur un linéaire de 1800 ml en diamètre équivalent de DN2800.	Appel d'Offres	Lancé
Galerie des eaux pluviales RN1 amont	Hay Hassani	Le projet consiste en la réalisation de : - Lot 3 : Tranche amont de la galerie sur un linéaire de 1800 ml en diamètre équivalent de DN2800.	Appel d'Offres	T4-2019
Collecteur HA1 /système HA - eaux pluviales à Sidi Moumen	Sidi Moumen	Le tronçon aval du dalot HA en galerie fer à cheval 3,6m * 3,6m sur 956 ml ; Le collecteur HA1 des eaux pluviales composé de : • Galerie fer à cheval 2m * 2m (demie-section réservée à l'EP) sur un linéaire de 480 ml ; • Collecteur en DN1400 sur un linéaire de 285 ml ; • Collecteur en DN1600 sur un linéaire de 474 ml ; • Galerie fer à cheval 2m * 2m sur un linéaire de 191 ml ; • Galerie fer à cheval 2,5m * 2,5m sur un linéaire de 235 ml ; Le collecteur HA1 des eaux usées composé de : • Galerie fer à cheval 2m * 2m (demie-section réservée à l'EU) sur un linéaire de 480 ml ; • Collecteur en DN1200 sur un linéaire de 285 ml ; • Collecteur en DN1200 sur un linéaire de 474 ml ; • Galerie fer à cheval 1,8m * 1,2m sur un linéaire de 191 ml ; • Galerie fer à cheval 1,8m * 1,2m sur un linéaire de 235 ml ; • Collecteur en DN1200 sur un linéaire de 242ml ; • Galerie fer à cheval 1,8m * 1,2m sur 197 ml ; • Collecteur en DN1200 sur un linéaire de 260 ml ; • Collecteur en DN1200 sur un linéaire de 556 ml	Appel d'Offres	T3-2019
Répartition / Distribution				
Renforcement/Extension du réseau desserte	Périmètre de la gestion déléguée	Couvrir les besoins des Directions Préfectorales et de la Direction Exploitation Eau et Assainissement en matière de renforcement et d'extension du réseau d'assainissement de desserte et des ouvrages à travers toute la Wilaya du Grand Casablanca.	Marché cadre	Lancé
Extension pour le raccordement des nouveaux clients	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser des extensions de réseau d'assainissement pour le raccordement des clients	Marché cadre	Lancé
Répartition / distribution zones périphériques (part INDH)	Périmètre de la gestion déléguée	Le projet consiste à doter le monde rural, les quartiers urbains et périurbains d'infrastructure d'assainissement pour accompagner leur développement.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement				
Renouvellement réseau d'infrastructure	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser le renouvellement des : - réseaux structurants : réhabilitation des collecteurs visitables dans un état fortement dégradé. - usines : renouvellement des ouvrages et usines (notamment stations de pompage et prétraitement) ainsi que leurs équipements hydromécaniques et électriques.	Marché cadre / Appel d'offres / consultation restreinte	Courant 2019
Renouvellement des réseaux secondaires, tertiaires et branchements	Périmètre de la gestion déléguée	Réaliser le renouvellement des réseaux d'assainissement, reprise de branchements particuliers, mise à la côte des ouvrages ainsi que le renouvellement de la fonte. Il est présenté en fonction du périmètre d'action de chaque Direction Préfectorale.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement des réseaux directement impactés par l'aménagement de la ligne tramway et le BHNS	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les réseaux d'assainissement impactés par l'aménagement des lignes du tramway. Il s'agit de collecteurs dont le renouvellement est prévu dans le schéma directeur renouvellement dans les trois ans à venir. L'inspection caméra confirme leurs états de dégradation.	Marché cadre	Lancé
Renouvellement des réseaux indirectement impactés par l'aménagement de la ligne du tramway et le BHNS	Périmètre de la gestion déléguée	Renouveler les réseaux d'assainissement indirectement impactés par l'aménagement des lignes du tramway accordés par anticipation en 2018 en raison de leur proximité avec les lignes tramway. Ces réseaux sont prioritaires dans le schéma directeur du renouvellement de réseau assainissement et leur état de dégradation est confirmé par l'inspection caméra.	Marché cadre	Lancé
Moyens d'exploitation				
Moyens d'exploitation DERI	Périmètre de la gestion déléguée	Acquérir les moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement des services d'exploitation au niveau des Directions Préfectorales et des services centraux de la Direction Exploitation Réseau et Infrastructure.	Appel d'offres / consultation restreinte	Courant 2019
Moyens d'exploitation Directions Préfectorales			Consultation restreinte	Courant 2019



COMMUN	Définition du projet	Mode de passation	Lancement prévisionnel
Direction Logistique			
Directions préfectorales et agences	Divers travaux d'aménagement et d'adaptation des locaux de travail.	Marché cadre	Lancé
Siège Diouri	Divers travaux d'aménagement et d'adaptation des locaux de travail.	Marché cadre	Lancé
Projets spécifiques	Divers projets d'adaptation et d'amélioration des locaux.	Marché cadre	Lancé
Accompagnement aux évolutions organisationnelles	Divers travaux de maintenance du patrimoine immobilier en adéquation avec les besoins fonctionnels et organisationnels.	Marché cadre	Lancé
Mobilier			
Mobilier (Equiperment et renouvellement)	Renouveler le mobilier de bureau selon les besoins des Délégations Préfectorales et des Directions Centrales.	Marché cadre	Lancé
Direction des Systèmes d'Information			
Domaine support	Evolution de la couche serveurs d'application	Consultation restreinte / marché cadre	T3-2019
Eléments actifs-Données	Renouvellement des switches d'accès Acquisition et mise en place de la séparation réseau LAN et Wifi	Consultation restreinte / marché cadre	T3-2019
Logiciels de supervision	Sécurisation des Applications WEB Solution WAF Acquisition d'un outil de construction budgétaire	Consultation restreinte / marché cadre	T3-2019
Postes de travail - hardware	Acquisition des terminaux et imprimantes mobiles	Consultation restreinte / marché cadre	T2-2019
Postes de travail - Software	Acquisition des licences pour terminaux	Consultation restreinte / marché cadre	T2-2019
Réseau LAN	Refonte câblage des sites Réaménagement des locaux techniques	Consultation restreinte / marché cadre	T2-2019
Serveurs centraux/applications Hardware	Renouvellement des serveurs centraux Mise en place de la plateforme NSX DMZ au CFP Acquisition d'une nouvelle solution de sauvegarde Multi-sites Renouvellement de la plateforme de stockage	Consultation restreinte / marché cadre	Lancé / T3-2019
Equipements péri-informatique	Acquisition d'équipements pour locaux techniques : Climatiseurs, Onduleurs, Contrôle d'accès	Consultation restreinte / marché cadre	Lancé